Информационная справка по карьеру известняка и керамзитовой глины
ООО СП "Агротехпром" 2025г.

Проект реализации разработки карьера, для производства известнякового щебня и добычи керамзитных глин.

Карьер находится в Калужской области,Ферзиковский район равноудаленно от г.Калуги и г.Тула и федеральных

магистралей М2 и М3 на трассе Р-132 "Золотое кольцо". Расстояние от Р-132 до карьера - 4 км. по асфальтированной дороге.

ʉ ʦflʝʘ ɭȷ ʤʓ ʣ.

Участки №1 и №2 земли промышленности, площадью 52 Га, отведены под разработку ʕʘʗ ȷ ʦʘ

Участки, в соответствии с законодательством РФ, переведены в земли промышленности "под разработку полезных ископаемых"

Участки:
№3 - под размещение отвалов пустых пород.

№4 – под размещение дробильно-сортировочной фабрики и складов щебня.

Готовы для перевода в земли промышленности. Изменения в ПЗЗ проведены, с архитектурным отделом Ферзиковского района согласовано, публичные слушания прошли.

Земельные участки под №№ 5-8, площадью 162 Га вовлечены в сельскохозяйственный оборот.


№1- 38 Га земли промышленности
№2- 14 Га под разработку карьера
№3 - 46,5 перевод в земли промышленности под отвалы пустых пород
№4 - 26,8 Га под дробильную фабрику и склады готовой продукции
№5 - 88,5 Га земли сельхозназначения
№6 - 33,9 Га обрабатываются
№7 - 21,2 Га находятся в
№8 - 18,7 Га сельхозобороте
1
2
3
4
5
6
7
8
60
56
184301
183501
183801
22
17
33
34
36
37
61

Все земельные участки находятся в собственности ООО СП "Агротехпром".

Известняк

Известняк поставлен на баланс предприятия в количестве: 11,5 млн куб.м.(29 млн тонн) балансовых запасов и 7,5 млн куб.м. (19 млн тонн) низлежащих забалансовых запасов.

Прочность известняков варьируется от 600-800 для балансовых, до 1000 для забалансовых горизонтов.

Нахождение во вскрышных породах керамзитовых глин дает существенную экономию по затратам на работы по освобождению известняка от вскрышных пород.

На август 2025 г. вскрыто порядка 3,2 млн куб.м. глин и подготовлена площадь для добычи известняка размером 8 Га., что обеспечит потенциальный запас сырья для выпуска 500 тыс. тонн щебня разных фракций.

Керамзитовая глина

Керамзитовая глина, поставлена на баланс предприятия в количестве 2 млн куб. м. (3,8 млн. тонн). Глина отгружается на керамзитовые и кирпичные заводы Московской, Калужской, Тульской [illegible] областей.

Энергообеспеченность.

На земли ООО СП «Агротехпром» заведены линии ЛЭП 10 кВа . Отведенная мощность составляют 630 кВа. При необходимости можно увеличить мощности с подстанции до 2 мВт.

В рамках газификации Калужской обл. ПАО «Газпром" спроектировало и провела газовую магистраль высокого давления.

Под нужды ООО СП «Агротехпром», выделены два отвода газа, с установленным лимитом [illegible] 1000 куб.м. в час. [illegible]


Марухта
Пересечение газопроводом Г3
а/д на дер. Марухту методом ННБ
в футляре
Шаровый кран №1 под производственные нужды Агротехпром
Согласованный лимит потребления газа высокого давления 1000 куб.м./час
Шаровый кран №2 под производственные нужды Агротехпром
КТП 10/0,4
Отведенная мощность 630 кВа
Возможное увеличение до 2 мВт
2
1
Линия ЛЭП 10 кВа
Переделки
бер.
сар.
пет
Газовая магистраль высокого давления
ГРПШ №2
(дер. Переделки)
Рвх.≤0,6 МПа;
Пересечение газопроводом Г3
а/д на дер. Марухту методом ННБ
в футляре
Зудна
ГРПШ №1
(понижающий)
Рвх.≤1,2 МПа
Рвых.≤0,6МПа
Зудна
51 АЦЗ
бер.
сосна
186601
184302

Установлена Дробильно-сортировочная фабрика с номинальной производительностью 250-300 тонн/час.

Наработан пул клиентов с потреблением, кратно превышающим, производственные мощности по выпуску щебня. [illegible] (70 000 [illegible].

На балансе предприятия стоит специализированная техника и линия дробильно-сортировочного оборудования, необходимая для добычи и переработки полезных ископаемых. Частично эти производственные активы находятся в собственности, частично в рамках договоров финансового лизинга.